

สรุปผลการประมาณราคาเป็นราคากลาง

แบบ ป.ร. 5(ก)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ประเภทงาน ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตอัดแรง

ปริมาณงาน กว้าง เมตร ยาว 265.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ซอยศรีสุข บ้านคำหมากคูน ม. 4 ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการตามแบบ ป.ร. 4 จำนวน 1 แผ่น แบบเลขที่

ประมาณการเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง จำนวนเงิน/บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง จำนวนเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานวางระบายน้ำคอนกรีตอัดแรง - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% รวมเงินงานทาง	274,086.02	1.3074	358,340.07	
2	งานป้ายโครงการ รวมเงินทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น ขอเบิกเพียง			3,000.00 361,340.07 352,500.00	
(ตัวอักษร)		[สามแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน]			

(ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร)

(/) ขนาดพื้นที่ 265.00 ม.

(/) เฉลี่ยราคา 1330.19 บาท/ม.

พันจัตริ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อภิชาติ จันทศรี) ปลัด อบต.หนองอ้อ

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวจิตรา สุนทรวิรัตน์) ผอ.กองช่าง

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายยุทธนา บรรเจิด) นักวิชาการเกษตร

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิติรัฐวุฒิ ภูสง่า) นักวิชาการศึกษา

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพิชิต วงษ์แดง) นายช่างโยธา

.....เห็นชอบ/อนุมัติ

(นางสง่า พิมพ์ศรี) นายก อบต.หนองอ้อ

ใบประมาณการงานก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตอัดแรง

ปร. 4 แผ่นที่ 1

โครงการ ก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตอัดแรง

สถานที่ ขอยศรีชัย บ้านคำหมากคูณ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ปริมาณงาน ระยะทาง

ยาว

265.00 เมตร

กว้าง

0.40 เมตร

ลึก

0.40 เมตร


ประเภทงาน ระบบน้ำคอนกรีตอัดแรง

ประมาณการเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
งานก่อสร้างระบบน้ำ									
1	งานดินชุด	55.12	ลบ.ม.		-	99.00	5,456.88	5,456.88	
2	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	7.95	ลบ.ม.	1,590.50	12,644.44	306.00	2,432.70	15,077.14	
3	งานระบบน้ำระบบแรงดึง ขนาด 0.40x0.40	265.00	เมตร	530.00	140,450.00	10.00	2,650.00	143,100.00	
4	งานฝาปิด คลส. ขนาด 0.50x0.29 หนา0.06	530.00	ฝา	169.50	89,835.00	3.00	1,590.00	91,425.00	
5	ค่าขนส่งระบบน้ำ เมตรละ 60 บาท	265.00	เมตร		-	60.00	15,900.00	15,900.00	
6	ค่าขนส่งฝาปิด ฝาละ 6 บาท	530.00	ฝา		-	6.00	3,180.00	3,180.00	
รวมค่าวัสดุ/ค่าแรง								274,139.02	


พันจ่าตรี  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อภิชาติ จันทศรี) ปลัด อบต.หนองอ้อ

 กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายบัณฑิตวิวัฒน์) ภูสง่า) นักวิชาการศึกษา

 กรรมการกำหนดราคากลาง


(นางสาวจิตรา สุนทรวิรัตน์) ผอ.กองช่าง

 กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพิชิต วงษ์แดง) นายช่างโยธา

 เห็นชอบ/อนุมัติ

(นางสง่า พิมพ์ศรี) นายก อบต.หนองอ้อ

 กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพธนา บรรเจิด) นักวิชาการเกษตร